


SKLADBY PODLAH:

P5	NÁTĚR	1MM
	BETONOVÁ DESKA + KARI SÍŤ	100MM
	HYDROIZOLACE 1xGLASTEK 40 SPECIAL MINERAL	4MM
	PENETRAČNÍ NÁTĚR	0MM
	PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA S VLOŽENOU	120MM
	KARI SÍŤI Ø6MM (OKA150/150)	
	ZHUTNĚNÁ VRSTVA ŠTĚRKU fr.8–16mm	50MM
	ZHUTNĚNÁ VRSTVA ŠTĚRKU fr.32–63mm	200MM
	ROSTLÝ TERÉN NEBO ZHUTNIT NA PŮV. ÚNOSNOST	

LEGENDA MATERIÁLU:

	PROSTÝ BETON
	ŽELEZOBETON
	TVÁRNICE YTONG P4–500 499x249x300(MM)
	ROSTLÝ TERÉN
	HUTNĚNÝ NÁSYP
	HYDROIZOLACE
	TEPELNÁ IZOLACE



P6	ZÁMKOVÁ DLAŽBA	80MM
	ZHUTNĚNÁ VRSTVA ŠTĚRKU fr.8–16mm	50MM
	ZHUTNĚNÁ VRSTVA ŠTĚRKU fr.32–63mm	200MM
	ROSTLÝ TERÉN	

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:

S2	SKLÁDANÁ BETONOVÁ TAŠKA BRAMAC – GLAZOVANÁ	8MM
	VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA + LAŤOVÁNÍ (LATĚ 60/40)	40MM
	VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA + KONTRALAŤOVÁNÍ (LATĚ 60/40)	40MM
	DIFÚZNÍ FÓLIE NAPŘ. BRAMAC TOP	1MM
	PRKENNÉ BEDNĚNÍ	25MM
	DŘEVĚNÝ STŘEŠNÍ VAZNÍK + VZDUCHOVÁ MEZERA (PŮDA DLE SKLONU)	
	V MÍSTĚ POCHŮZNÉ PŮDY PROVEDENA PRKENNÁ PODLAHA tl.24mm	
	DŘEVĚNÝ STŘEŠNÍ VAZNÍK	
	DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ FÓLIE	1MM
	VZDUCHOVÁ MEZERA + PLECHOVÝ ROŠT (NAPŘ. KNAUF)	40MM
	SÁDROKARTONOVÉ DESKY (NAPŘ. KNAUF WHITE)	12,5MM

PŘÍZEMÍ=−0,290=424,71 m.n.m.

PROJEKTANT:	ING. MARCEL FOLC	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	443/2018
INVESTOR:	JIRKA MICHAL, JERONÝMOVA 3290/21, 46602 JABLONEC N.N. NAJMANOVÁ LUCIE, SENIORŮ 1620/13, 46311 LIBEREC	STUPEŇ DOKUMENTACE:	ÚR + SP
NÁZEV AKCE:	RODINNÝ DOMEK a GARÁŽ na p.p.č.k. 96/2, k.ú. Proseč nad Nisou, obec: Jablonec nad Nisou, okres: Jablonec nad Nisou	KRAJ:	LIBERECKÝ
NÁZEV VÝKRESU:	GARÁŽ – PŘÍČNÝ ŘEZ C–C'	STAVEBNÍ ÚŘAD:	JABLONEC N.N.
		DATUM:	ZÁŘÍ 2018
		MĚŘITKO:	1:50
		FORMÁT:	A3
		ČÍSLO PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1-15