


Příčný řez 1:50



P1 kce podlahy přízemí

nášlapná vrstva	10mm
anhydrit	60mm
PE folie	
EPS 100Z/S - šedý	240mm
PE folie	
celkem cca	310mm

P2 kce podlahy garáže

ochranný nátěr	
betonová mazanina	100mm
PE folie	
XPS 300	210mm
PE folie	
celkem cca	310mm

St1 obvodová kce stěn

tenkovrstvá omítka se sítvou	
EPS 70F - šedý	300mm
Porotherm Profi Dryfix	300mm
sádrová omítka	

S1 strop přízemí

nášlapná vrstva	10mm
anhydrit	60mm
PE folie	
EPS 100Z/S - šedý	30mm
strop Miako	190+60mm
sádrová omítka	15mm

S2 střecha

DEKROOF 01-A	
DEKPLAN 76	1,5mm
FILTEK 300	
tep. izo. EPS 100 - bílý	60mm
spád. klíny EPS 100 - šedý	340mm
GLASTEK 40 special mineral	4mm
DEKPRIMER	
strop Miako	190+60mm
sádrová omítka	15mm

S3 střecha terasy


DEKROOF 10-A	
dlažba DEK na podložkách	50mm
DEKPLAN 77	1,5mm
Kingspan Therma TR26 FM	100mm
spád. klíny EPS 150 - šedý	270mm
GLASTEK 40 special mineral	4mm
DEKPRIMER	
strop Miako	190+60mm
sádrová omítka	15mm

S4 střecha

DEKROOF 01-A	
DEKPLAN 76	1,5mm
FILTEK 300	
tep. izo. EPS 200 - bílý	60mm
spád. klíny EPS 100 - bílý	240mm
tep. izo. EPS 100 - šedý	390mm
GLASTEK 40 special mineral	4mm
DEKPRIMER	
strop Miako	190+60mm
sádrová omítka	15mm

POZN:

- atika střech tvořena z Porotherm 30T Profi Dryfix s min. vatou
- dle PSP je světlá výška obytných místností větší než 2,6m

ZODP. PROJEKTANT/KONTROLOVAL	VYPRACOVAL		
Ing. Jan Loder	Zdeněk Hink		
Investor: Ing. Jan Pístecký, Maltézské náměstí 473/15, 118 00 Praha 1 MUDr. Šárka Klegrová, Jánského 2196/81, 155 00 Praha 5		FORMÁT	A3
		DATUM	7/2018
		STUPEŇ	Stavební řízení
		Č. ZAKÁZKY	2018283
		MĚŘÍTKO	1:50
Objekt: Novostavba rodinného domu pozemek p.č.: 1240/69 v k.ú. Kolovraty (okres Praha)			
Výkres: Příčný řez		Páre:	Č. VÝKRESU
			06.