Půdorys přízemí 1:50



Výpis překladů: Porotherm

P1 - 3x překlad KP 7,	dl. 1,50m ulož. +2,190m, 3ks
P2 - 3x překlad KP 7,	dl. 2,75m ulož. +2,440m, 3ks
P3 - 3x překlad KP 7,	dl. 2,25m ulož. +2,440m, 1ks
P4 - 3x překlad KP 7,	dl. 2,25m ulož. +2,190m, 2ks
P5 - 3x překlad KP 7,	dl. 3,50m ulož. +2,250m,1ks
P6 - 3x překlad KP 7,	dl. 1,25m ulož. +2,020m, 1ks
P7 - 4x překlad KP 7,	dl. 1,25m ulož. +2,020m, 1ks
P8 - překlad KP 11,5,	dl. 1,25m ulož. +2,020m, 3ks
P9 - 4x překlad KP 7,	dl. 2,25m ulož. +2,020m, 1ks

Legenda materiálů:

- obvodová nosná stěna Porotherm Profi 300mm + 300mm zateplovací systém lepeno na tenkovrstvou maltu
- vnitřní nosná stěna Porotherm Profi 300 (240)mm lepeno na tenkovrstvou maltu
- vnitřní nenosná příčka Porotherm profi Dryfix 115mm lepeno na PUR pěnu

POZN.:

- venkovní žaluzie Z90 - podomítkové s el. pohonem
- přesah pro zastřešení u garáže bude ŽB konzole obalena XPS 100mm
- u okna v kuchyni, bude protažena pracovní deska k rámu okna

TČ vzduch-voda NIBE F2040-6 + TUV:

NIBE F2040-6: 1000x800x370mm (š*v*h), výkon 6kW
TUV - nádoba pro teplou vody: průměr 600mm

VZT Atrea Duplex 380 EC5:

490x1000x620mm (š*v*h) - svislé provedení

Legenda místností

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Keramický obklad
101	Zádveří	6,24	Laminátová podlaha	
102	Chodba	8,27	Laminátová podlaha	
103	Koupelna	7,56	Keramická dlažba, obklad	v= 2,05 - 2,1m
104	Ložnice	14,44	Laminátová podlaha	
105	Kuchyně	10,10	Laminátová podlaha	
106	Obývací pokoj	31,59	Laminátová podlaha	
107	Technická místnost	6,05	Keramická dlažba	
108	Garáž	25,96	Betonový potěr	
		110,19 m²		

- podlahové plochy jsou výměry bez omítek stěn

ZODP. PROJEKTANT/KONTROLOVAL	VYPRACOVAL	LOEX	
Ing. Jan Loder	Zdeněk Hink		
Investor:	Ing. Jan Pístecký, Maltézské náměstí 473/15, 118 00 Praha 1 MUDr. Šárka Klegrová, Jánského 2196/81, 155 00 Praha 5	FORMÁT	A2
		DATUM	7/2018
Objekt:	Novostavba rodinného domu pozemek p.č.: 1240/69 v k.ú. Kolovraty (okres Praha)	STUPEŇ	Stavební řízení
		Č. ZAKÁZKY	2018283
		MĚŘÍTKO	1:50
Výkres:	Půdorys přízemí	Páre:	Č. VÝKRESU 04.