Strop 2.NP 1:50





Výpis materiálu - Strop nad 2.NP:

S2 - Stropní nosník POT 375/902, dl. 3,750m, uložení + 5,690, 19ks
S3 - Stropní nosník POT 325/902, dl. 3,250m, uložení + 5,690, 19ks

V1 - Stropní vložka MIAKO 19/62,5 PTH

- rozteč stropních nosníků 625mm
- strop bude nabetonován C25/30 tl. 60mm a vyztužen kari sítí 6x150/150

5HEB 220 - dl. 4,00m, uložení + 5,690, 1ks
6HEB 220 - dl. 3,65m, uložení + 5,690, 1ks
7HEB 220 - dl. 4,25m, uložení + 5,690, 1ks

ZODP. PROJEKTANT/KONTROLOVAL	VYPRACOVAL	LOEX	
Ing. Jan Loder	Zdeněk Hink		
Investor: Ing. Jan Pístecký, Maltézské náměstí 473/15, 118 00 Praha 1 MUDr. Šárka Klegrová, Jánského 2196/81, 155 00 Praha 5		FORMÁT	A3
		DATUM	7/2018
		STUPEŇ	Stavební řízení
Objekt: Novostavba rodinného domu pozemek p.č.: 1240/69 v k.ú. Kolovraty (okres Praha)		Č. ZAKÁZKY	2018283
		MĚŘÍTKO	1:50
Výkres: Strop 2.NP		Páre:	Č. VÝKRESU 08.