


PŮDORYS PODKROVÍ

1:75








LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZNAČENÍ MÍSTNOSTI	POPIS - ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STOPŮ	POZNÁMKA
2.01	SKLAD	7,20	VINYL	OMÍTKA	SDK + MALBA	
2.02	KANCELÁŘ	12,3	VINYL	OMÍTKA	SDK + MALBA	
2.03	KOUPELNA S WC	5,35	KERAM.DLAŽBA	KERAM.OBKLA	SDK + MALBA	v. 2000 mm
2.04	KOMORA	3,41	VINYL	OMÍTKA	SDK + MALBA	
2.05	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	16,9	VINYL	OMÍTKA	SDK + MALBA	
2.06	KANCELÁŘ	12,3	VINYL	OMÍTKA	SDK + MALBA	
2.07	KANCELÁŘ	11,8	VINYL	OMÍTKA	SDK + MALBA	
CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA		69,3				

POZNÁMKY:


- ① STAVEBNÍ POUZDRO PRO POSUVNÉ DVEŘE JAP 705, STANDARD 800 mm, výška průchodu 1970 mm
- ② PŮDNÍ SCHODY JAP LUSSO, 1200 x 600 mm, STAHOVACÍ, PROTIPOŽÁRNÍ, U=0,71 W/m²K

LEGENDA MATERIÁLŮ:

-  NOVÉ ZDIVO, POROBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG PDK 300, tl. 300 mm, 300 x 249 x 599, tenkovrstvá zdicí malta
-  NOVÉ ZDIVO, POROBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG PDK 250, tl. 250 mm, 250 x 249 x 599, tenkovrstvá zdicí malta
-  NOVÉ ZDIVO, POROBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG PDK 200, tl. 200 mm, 200 x 249 x 599, tenkovrstvá zdicí malta
-  NOVÉ PŘÍČKY, POROBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG, tl. 125 mm, 125 x 249 x 599, tenkovrstvá zdicí malta
-  NOVÉ KONSTRUKCE

LEGENDA PŘEKLADŮ:

- Ⓐ YTONG PSF 125-2500, 125 x 124 x 2500, kusů v sestavě - 1ks, celkem 1 ks
- Ⓑ YTONG PSF 125-1300, 125 x 124 x 1300, kusů v sestavě - 1ks, celkem 5 ks
- Ⓒ YTONG PSF 300-1300, 300 x 249 x 1300, kusů v sestavě - 1ks, celkem 2 ks
- Ⓓ YTONG PSF 300-2000, 300 x 249 x 2000, kusů v sestavě - 1ks, celkem 1 ks
- Ⓔ YTONG PSF 300-2250, 300 x 249 x 2250, kusů v sestavě - 1ks, celkem 2 ks



AUTORIZACE:

akce:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA RD TROUBSKO, ul. NOVÁ č.p. 289

investor: Jitka Vávrová Nová 289/43 644 41 Troubsko	vypracovala: Ing. Barbora Trávníčková email: barbora.travnickova@email.cz mobil: +420 605 116 764 zodpovědný projektant: Ing. Jiří Hlučil	datum	prosinec 2017
		formát	2 A4
		číslo výkresu	D 1.1.b - 11
obsah výkresu: PŮDORYS PODKROVÍ - NAVRŽENÝ STAV		měřítka: 1:75	účel: Ohlášení stavby, územ.souhlas