


PŮDORYS 1.NP

1:75



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZNAČENÍ MÍSTNOSTI	POPIS - ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ	POZNÁMKA
1.01	PŘEDSÍŇ	3,69	VINYL	OMÍTKA	SDK + MALBA	
1.02	JÍDELNA S KUCHYNÍ	20,8	VINYL	OMÍTKA	SDK + MALBA	
1.03	POKOJ	22,2	VINYL	OMÍTKA	SDK + MALBA	
1.04	CHODBA	6,02	VINYL	OMÍTKA	SDK + MALBA	
1.05	KOUPELNA	4,73	KERAM.DLAŽBA	KERAM.OBKŁAD	SDK + MALBA	v. 2000 mm
1.06	WC	2,82	KERAM.DLAŽBA	KERAM.OBKŁAD	SDK + MALBA	v. 2000 mm
1.07	SCHODIŠTĚ	6,57	KERAM.DLAŽBA	OMÍTKA	SDK + MALBA	
1.08	KOMORA	1,99	KERAM.DLAŽBA	OMÍTKA	SDK + MALBA	
1.09	CHODBA	1,27	KERAM.DLAŽBA	OMÍTKA	SDK + MALBA	
1.10	KOUPELNA	5,42	KERAM.DLAŽBA	KERAM.OBKŁAD	OMÍTKA	v. 2000 mm
1.11	CHODBA	3,25	KERAM.DLAŽBA	OMÍTKA	SDK + MALBA	
1.12	OBÝVACÍ POKOJ S KK	22,4	KERAM.DLAŽBA	OMÍTKA	SDK + MALBA	
1.13	LOŽNICE	10,9	LAMINÁTOVÁ	OMÍTKA	SDK + MALBA	
CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA		112,1				

POZNÁMKY:

① AKUSTICKÁ PŘEDSTĚNA ZE SÁDROKARTONOVÝCH AKUSTICKÝCH DESEK RIGIPS


LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ ZDIVO, POROBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG PDK 375, tl. 375 mm, 375 x 249 x 599, tenkovrstvá zdicí malta
- NOVÉ PŘÍČKY A DOZDÍVKY, POROBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG, tl. 125 mm, 125 x 249 x 599, tenkovrstvá zdicí malta
- DOZDÍVKY Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
- NOVÉ KONSTRUKCE

LEGENDA PŘEKŁADŮ:

Ⓐ YTONG NOP 375-2000, 375 x 249 x 2000, kusů v sestavě - 1ks, celkem 1 ks

AUTORIZACE:



akce:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA RD TROUBSKO, ul. NOVÁ č.p. 289

investor: Jitka Vávřová Nová 289/43 644 41 Troubsko	vypracovala: Ing. Barbora Trávníčková email: barbora.travnickova@email.cz mobil: +420 605 116 764	zodpovědný projektant: Ing. Jiří Hlučil	datum	prosinec 2017
			formát	2 A4
			číslo výkresu	D 1.1.b - 10
obsah výkresu: PŮDORYS 1.NP - NAVRŽENÝ STAV			měřítko: 1:75	účel: Ohlášení stavby, územ.souhlas