



ŘEZ :



PŮDORYS :



VODOMĚRNÁ ŠACHTA PP ø 1200

LEGENDA :

- 1 PLASTOVÁ ŠACHTA Z PP DESEK TL.15 MM
VČETNĚ PLASTOVÉHO POKLOPU DN 600 MM
- 2 ZTUŽUJÍCÍ LIMEC
NAVAŘEN NA OBVODU ŠACHTY
- 3 PRUCHODKY Z PP
TĚSNĚNÉ O-KROUŽKY
- 4 BETON B15
TL.250 MM
- 5 PODKLADNÍ BETON B15
TL.150 MM
- 6 POZINK ŽEBŘÍK

POZNÁMKA :
PROJEKTANT NAVRHUJE VODOMĚRNOU ŠACHTU POSTUPNĚ NAPOUŠTĚT VODOU
A OBETNOVÁVAT PO CELÉ VÝŠCE BETONEM

HLAVNÍ PROJEKTANT	ING. ARCH R.HUCL	<div>Projekty vody•kanalizace•plynu</div> <div>Dušan SCHAFER</div> <div>Nad Přehradou 5, 321 00 Plzeň</div> <div>tel,fax 371121412, IČO 64375552</div>
ZODP.PROJEKTANT	DUŠAN SCHAFER (ČKAIT 0201497)	
MÍSTO STAVBY	KŘESETICE,č.parc.415/39	
INVESTOR	VÁCLAV RAŠENDORFER,U STŘELNICE 2,ŠTERNBERK	
STAVBA	NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU k.ú. KŘESETICE,č.parc.415/39	
ČÁST D.2.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÁ ,VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	Č. PŘÍLOHY	
PŘÍLOHA	D.2.1.7	